

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w POW NFZ w Gdańsku, która obejmuje:

1. wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji dla 9 pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Podwale Staromiejskie 69 (nr pokoi: 107, 110, 208, 210, 211, 306, 308, 408, 506). Dokumentacja ma zawierać wykonanie instalacji wyposażonej w urządzenia marki Mitsubishi Electric z funkcją chłodzenie/grzanie tj. jednostka zewnętrzna PUMY-P200YKM oraz jednostki wewnętrzne MSZ—SF25VE. Jednostki wewnętrzne muszą być sterowane pilotem bezprzewodowym
2. dostawa i montaż urządzeń z funkcją chłodzenie/grzanie ,marki Mitsubishi Electric tj.
 - MSZ—SF25VE – 9 szt.
 - PUMY-P200YKM – 1 szt.
 - piloty bezprzewodowe – 9 szt.w siedzibie POW NFZ w Gdańsku ul. Podwale Staromiejskie 69.
3. dostawę i montaż urządzeń z funkcją chłodzenie/grzanie tj. jednostki wewnętrznej MCD-24HFN1 i agregatu zewnętrznego MOCA-24HFN1 wraz z pilotem bezprzewodowym marki MDV w strefie obsługi interesanta budynku „A” przy ul. Marynarki Polskiej 148.
4. Demontaż i utylizacja 2 jednostek wewnętrznych pomieszczenia biurowego na III piętrze budynku „A” w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 148 oraz jednostki zewnętrznej znajdującej się na dachu tego budynku. Po zdemontowaniu w/w urządzeń należy zamontować nowe urządzenia z funkcją chłodzenie/grzanie tj.
 - CT18 NQ4 – 1 szt.
 - UU18W UE4 – 1 szt.
 - pilot bezprzewodowy – 1 szt.

Ponadto w zakres prac wchodzi dostawa i montaż instalacji chłodniczej z rur miedzianych pomiędzy jednostką zewnętrzną oraz wewnętrzną, jak również instalacji odprowadzenia skroplin z rurek PVC. Po montażu w/w urządzeń należy wykonać dokumentację powykonawczą na której będzie pokazane w których miejscach zostały zamontowane urządzenia i które zostały poprowadzone przewody chłodnicze łączące jednostki

wewnętrzne i zewnętrzne. Ponadto dokumentacja musi zawierać informację o instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia klimatyzacji wraz z rysunkami, protokoły z prób instalacji, protokoły z pomiarów elektrycznych, atesty, aprobaty urządzeń oraz elementów niezbędnych do wykonania całej instalacji klimatyzacji. Wszystkie urządzenia oraz prace instalacyjne muszą być objęte 36 miesięczną gwarancją.