

znak: WAG-Z-3/2012

Gdańsk, dnia 11 maja 2012 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na MODERNIZACJĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU DELEGATURY POW NFZ W SŁUPSKU

Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie1:

1. Uprzejmię proszę o wyjaśnienie różnic w ilości materiałów pomiędzy projektem i przedmiarem i tak:

- a) poz. 1 projektu/ kabel YKY 5x50/ i poz. 66 zestawienia materiałowego przedmiaru;
- b) poz. 5 projektu/przewód YDY 3x2,5/ i poz. 53 zestawienia materiałowego;
- c) poz. 6 projektu/przewód YDYp 3x1,5/ i poz. 63 zestawienia materiałowego;
- d) poz. 7 projektu/przewód YDY 4x1,5/ i poz. 62 zestawienia materiałowego;
- e) poz. 8 projektu/ przewód YDYp 2x1,5/ - brak pozycji w zestawieniu;
- f) poz. 9 projektu/listwa 90x40/ - brak pozycji w zestawieniu;
- g) czy gniazda 230V mają być typu natynkowego?
- h) proszę o wyjaśnienie poz. 1 zestawienia materiałowego. Jeżeli mamy przełożyć to gdzie i co z podłączonymi przewodami logicznymi, RTV?
- i) poz. 49 zestawienia. Przy braku listwy gdzie ma być ta przegroda zainstalowana?
- j) poz. 12 i 13 projektu – brak pozycji w zestawieniu materiałowym;
- k) poz. 20 + poz. 22 projektu i poz. 65 zestawienia materiałowego przedmiaru.

Odpowiedź:

- a) Należy przyjąć kabel YKY5x50 o długości ok.55m-poz.5 w aktualnym przedmiarze robót
- b) Należy przyjąć przewód YDY3x2,5 o długości ok.1550m-poz.42 i poz.43 w aktualnym przedmiarze robót
- c) Należy przyjąć przewód YDY3x1,5 o długości ok.920m-poz.39 w aktualnym przedmiarze robót
- d) Należy przyjąć przewód YDY4x1,5 o długości ok.750m-poz.41 w aktualnym przedmiarze robót
- e) Należy przyjąć przewód YDY2x1,5 o długości ok.490m- poz. 40 w aktualnym przedmiarze robót
- f) Układanie listwy 90x40 zawarto w przedmiarze robót-poz.36 w aktualnym przedmiarze robót
- g) Gniazda w listwach przypodłogowych w pomieszczeniach biurowych montować na tynku. Pozostałe gniazda montować pod tynkiem.
- h)Istniejące gniazda komputerowe 230V oraz RJ45 należy ponownie zamontować w tym samym miejscu uwzględniając nowe listwy przypodłogowe. Przełożenie ww. gniazd dotyczy tylko pomieszczeń biurowych.
- i)Przegrody należy zainstalować w projektowanych listwach przypodłogowych 90x40 montowanych w pomieszczeniach biurowych.
- j) Gniazda montowane pod tynkiem uwzględniono w aktualnym przedmiarze-poz.49 i poz.50.
- k) W poz.20 i poz.22 w zestawieniu materiałowym projektu wykonawczego należy przyjąć oprawę zgodnie z projektem-poz.62 i poz.65 w aktualnym przedmiarze robót.

#### Pytanie 2.

Co z uziomem i połączeniami wyrównawczymi? Czy spełniają wymagania? Brak zw zestawieniu przewodów Lyg.

#### Odpowiedź:

Należy przewidzieć montaż głównej szyny wyrównawczej w przyziemnej części budynku w pobliżu wejścia do budynku instalacji obcych (rury wodne, gazowe itp.) wraz z uziemieniem budynku.

Połączenia wykonać linką koloru żółto zielonego typu LgY o przekroju nie mniejszym jak 6mm<sup>2</sup> i 25mm<sup>2</sup> w przypadku połączeń głównych

Montaż instalacji wyrównawczej uwzględniono w przedmiarze- poz101 w aktualnym przedmiarze robót  
W załączeniu aktualny przedmiar robót.

Udzielone odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę. Biorąc pod uwagę treść udzielonych wyjaśnień należy stwierdzić, iż nie jest wymagane przedłużenie terminu składania ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Aleksandra Łomowska